



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

เรื่อง ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช. โครงการก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำประจำ อบต.เชื้อเพลิง

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกันนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างห้องน้ำประจำ อบต.เชื้อเพลิง ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 12.40 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 44.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบรูป-รายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงกำหนดคำนวณราคากลาง ณ วันที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ราคากลาง 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

(นางอนงค์ เมืองไทย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำประจำ อบต.เชื้อเพลิง ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาว 12.40 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 44.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบรูป-รายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิงกำหนด สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายในที่ทำการ อบต.เชื้อเพลิง ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 250,000 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างห้องน้ำ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 3 ฉบับ
  - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 ฉบับ
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

6.1 นายเอกพล แก่นดี	ตำแหน่ง ปลัด อบต.เชื้อเพลิง	เป็นประธานกรรมการ
6.2 นายยุทธชัย กิ่งมณี	ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง	เป็นกรรมการ
6.3 นายปรีชา ดอกแก้ว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็นกรรมการ

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภทงาน ก่อสร้างห้องน้ำ ประจำ อบต. เชื้อเพลิง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๖๐ เมตร, ยาว ๑๒.๔๐ เมตรพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๔.๐๐ ตารางเมตร. (ตามแบบรูปรายการ)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายในที่ทำการ อบต. เชื้อเพลิง หมู่ที่ ๒ ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕

จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

ปรับราคาครั้งล่าสุด วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor f	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		(บาท)		(บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	197,183.11	1.2708	250,580.29	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	<b>เงินไข</b>				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย .....0.....%				
	- เงินประกันผลงาน ...0.....%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ .....6.....%				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....7.....%				
สรุป	ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			250,580.29	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			<b>250,000.00</b>	
	ตัวอักษร	สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่งานก่อสร้าง 44.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 5,681.82 บาท/เมตร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีมติเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลงชื่อ.....ตำแหน่ง ปลัด อบต. เชื้อเพลิง

(นายเอกพล แก่นดี) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

(นายยุทธชัย กิ่งมณี) กรรมการ

ลงชื่อ.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายปรีชา ดอกแก้ว) กรรมการ

ความเห็นของผู้บริหาร

 อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ลงชื่อ.....นายกองการบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง

(นางอนงค์ เมืองไทย)

รายการประมาณราคาต่อตารางก่อสร้าง ก่อสร้างห้องนำประจำอบต.เชื้อเพลิง แบบ ปรี.๔ แผ่นที่ ๑๓  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๖๐ เมตร, ยาว ๑๒.๔๐ เมตรพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๔.๐๐ ตารางเมตร. (ตามแบบรูปรายการที่กำหนด)  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายในที่ทำการ อบต.เชื้อเพลิง หมู่ที่ ๒ ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ แบบเลขที่ ๑๕๖๐  
 ฝ่ายงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง  
 ประมาณการโดย นายปรีชา คอกแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐  
 ปรึกษาราคาครั้งล่าสุด วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
I	งานโครงสร้างวิศวกรรม									
	1.1 งานดิน-หิน-ทราย-และฐานราก									
	- ขุดดินฐานราก(แรงงานคน)	18.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,250.00	2,250.00		
	- ดินถม	15.00	ลบ.ม.	95.00	1,425.00	99.00	1,485.00	2,910.00		
	- ทรายรองหยบรองกันฐานราก	0.77	ลบ.ม.	392.52	302.24	91.00	70.07	372.31		
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.77	ลบ.ม.	1,400.00	1,075.20	398.00	305.66	1,380.86		
	- ทรายถมปรับระดับ	2.00	ลบ.ม.	392.52	785.04	91.00	182.00	967.04		
	1.2 งานแบบหล่อคอนกรีต									
	- ไม้แบบ, ตีเส้น, ตะปู 30%	20.40	ตร.ม.	350.00	7,140.00	-	-	7,140.00		
	- ประกอบแบบท่วไม่ 100%	68.00	ตร.ม.	-	-	133.00	9,044.00	9,044.00		
	1.3 งานคอนกรีตโครงสร้าง									
	- คอนกรีตผสมสำเร็จ 240 กก./ตร.ซม./210 กก./ตร.ซม.	10.00	ลบ.ม.	1,901.87	19,018.70	391.00	3,910.00	22,928.70		
	1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
	- เหล็ก SR 24 ขนาด Ø 6 มม.	0.07	ตัน	20,034.00	1,482.52	4,100.00	303.40	1,785.92		
	- เหล็ก SR 24 ขนาด Ø 12 มม.	0.47	ตัน	19,797.00	9,245.20	3,300.00	1,541.10	10,786.30		
	- เหล็ก Wire Mesh Ø 3.8 มม. # 0.25 ม.	44.00	ตร.ม.	18.00	792.00	5.00	220.00	1,012.00		
	- ลวดผูกเหล็ก(เบอร์ 18)	2.67	กก.	47.00	125.42	-	-	125.42		
	1.6 งานโครงสร้างหลังคา									
	- เหล็กตัวซี 125x50x20x2.3 มม.	8.00	ท่อน	626.17	5,009.36	-	-	5,009.36		
	<b>รวมราคาวัสดุและแรงงาน (ยอดยกไป)</b>				<b>46,400.67</b>			<b>19,311.23</b>	<b>65,711.91</b>	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ (ลงชื่อ).....ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....เห็นชอบ (ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ก่อสร้างห้องนำประจำอบต. เชื้อเพลิง แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๓/๑  
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๖๐ เมตร. ยาว ๑๒.๕๐ เมตรพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ ตารางเมตร. (ตามแบบรูปรายการที่กำหนด)  
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายในที่ทำการ อบต. เชื้อเพลิง หมู่ที่ ๒ ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ แบบเลขที่ - รายการที่  
 ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง  
 ประมาณการโดย นายปรัชชา คอกแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐  
 ปรึกษาราคาครั้งล่าสุด วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				92,048.87		41,494.23	133,543.11	
2.4	งานฉาบปูนผนัง								
	- ฉาบปูนเรียบผนังก่ออิฐ	73.00	ตร.ม.	58.00	4,234.00	82.00	5,986.00	10,220.00	
	- ฉาบปูนขัดมันเรียบผนังก่ออิฐในห้องน้ำสูง ๒ เมตร.	35.00	ตร.ม.	150.00	5,250.00	120.00	4,200.00	9,450.00	
2.5	งานประตูปูหน้าต่างและช่องแสงระบอบอากาศ								
	- ประตู ป.1, ติดตั้ง, พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	2,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	
	- หน้าต่าง น. ติดตั้ง, 1 พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	550.00	2,750.00	-	-	2,750.00	
2.6	งานสุขาภิบาล								
	- วางถังแช่ทาสีแรงความจุ 1,600 ลิตร. พร้อมเดินระบบ	2.00	รายการ	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- วางระบบท่อ pvc ในห้องน้ำ	7.00	รายการ	350.00	2,450.00	-	-	2,450.00	
2.6	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมแบบชักโครกพร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	- โถปัสสาวะราชนิคเดจวน	2.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- อ่างล้างหน้าเคาต์เตอร์และตู้กระจก	3.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- ราวแขวนผ้าพลาสติก	3.00	ชุด	250.00	750.00	-	-	750.00	
	- สีกบัวอาบนํ้า	3.00	ชุด	450.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
	- สีกบัวชำระ	3.00	ชุด	170.00	510.00	-	-	510.00	
	- กระจกแบบแขวน	0.00	ชุด	320.00	-	-	-	-	
	- ตะแกรงตีผง	5.00	อัน	130.00	650.00	-	-	650.00	
	- ก๊อกน้ำ	3.00	อัน	170.00	510.00	-	-	510.00	
	รวมราคาทำวัสดุและแรงงาน				145,502.87		51,680.23	197,183.11	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ (ลงชื่อ).....ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ตรวจตอบ (ลงชื่อ).....เห็นชอบ (ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ