รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง **ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่๑๑ บ้านโสนกพัฒนา** แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร. ยาว ๑๗๖.๐๐ เมตร.หนา ๐.๑๕ เมตร.มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร.

สถานที่ก่อสร้าง **บริเวณภายใน หมู่ที่๑๑ บ้านโสนกพัฒนา ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์** แบบเลขที่ - รายการที่ ๑-๔.๑๒

ฝ่าย/งาน **กองช่าง. องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง** กรม/กระทรวง **ส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น**

ประมาณการโดย นายปรีชา ดอกแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ปรับราคาครั้งล่าสุด ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐(ควรยึดราคาเดิมเนื่องจากราคา ณ ปัจจุบันสูงกว่า)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานปรับแต่งคันทางเดิม**								
	1.1 งานเกรดปรับแต่งสภาพถนนเดิม	880.00	ตร.ม.	-	-	3.00	2,640.00	2,640.00	
	1.2 ลูกรังถมปรับแต่ง	-	ลบ.ม.	-	-	30.00	-	-	
2	**งานไหล่ทางลูกรังหรือหินคลุก**	30.36	ลบ.ม.	160.15	4,862.15	155.00	4,705.80	9,567.95	
3	**งานทรายถมปรับระดับ**	44.00	ลบ.ม.	392.52	17,270.88	64.00	2,816.00	20,086.88	
4	**งานพื้นทาง + ผิวทาง**								
	4.1 ท่อ พี.วี.ซี. ศก. 3/4	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	4.2 คอนกรีตผสมสำเร็จรูปลูกบาศก์240 กก./ตร.ซม.	132.00	ลบ.ม.	1,901.87	251,046.84	245.00	32,340.00	283,386.84	
	4.3 เหล็ก WIRE MESH 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	880.00	ตร.ม.	25.00	22,000.00	5.00	4,400.00	26,400.00	
	4.4 เหล็กเส้น ศก. 12 มม. (SD 30)	104.19	กก.	18.72	1,950.47	2.80	291.74	2,242.21	
	4.5 เหล็กเส้น ศก. 19 มม. (SR 24)	327.07	กก.	21.22	6,940.35	2.80	915.79	7,856.14	
	4.6 ลวดผูกเหล็ก	7.28	กก.	46.42	338.16	-	-	338.16	
	4.7 ไม้แบบ,ค้ำยัน 30 %	15.84	ตร.ม.	350.00	5,544.00	-	-	5,544.00	
	4.8 ประกอบแบบ,ค้ำยัน 100 %	52.80	ตร.ม.	-	-	105.00	5,544.00	5,544.00	
	4.9 ตะปู	19.80	กก.	56.04	1,109.59	-	-	1,109.59	
	4.10 งานวางท่อระบายน้ำคสล.ศก. 0.60 ชั้น3	11.00	ท่อน	783.83	8,622.13	-	-	8,622.13	
	4.11 แอสฟัลท์	26.40	ลิตร	30.00	792.00	-	-	792.00	
	4.12 ยาแนวรอยต่อคอนกรีต	264.00	เมตร	-	-	3.00	792.00	792.00	
	ราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน				**320,476.58**		**54,445.32**	**374,921.91**	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ (ลงชื่อ).....ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....เห็นชอบ (ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ