

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร.หนา ๐.๑๕ เมตร.มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายใน หมู่ที่๑๐ บ้านปรืออรุณ ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ แบบเลขที่ - รายการที่ ๑-๔.๑๒

ฝ่าย/งาน กองช่าง, องค์การบริหารส่วนตำบลเชื้อเพลิง กรม/กระทรวง ส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมาณการ โดย นายวิชา ดอกแก้ว ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ปรับราคาครั้งล่าสุด ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐(ควรวัดราคาเดิมเนื่องจากราคา ณ ปัจจุบันสูงกว่า)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแต่งคันทางเดิม								
	1.1 งานกรวดปรับแต่งสภาพถนนเดิม	900.00	ตร.ม.	-	-	3.00	2,700.00	2,700.00	
	1.2 ลูกกรวดปรับแต่ง	-	ลบ.ม.	-	-	30.00	-	-	
2	งานไหล่ทางลูกรังหรือหินคลุก	31.05	ลบ.ม.	160.15	4,972.66	155.00	4,812.75	9,785.41	
3	งานทรายถมปรับระดับ	45.00	ลบ.ม.	392.52	17,663.40	64.00	2,880.00	20,543.40	
4	งานพื้นทาง + ผิวทาง								
	4.1 ท่อ พี.วี.ซี. ศก. 3/4	-	ฟุตอน	-	-	-	-	-	
	4.2 คอนกรีตผสมสำเร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	135.00	ลบ.ม.	1,901.87	256,752.45	245.00	33,075.00	289,827.45	
	4.3 เหล็ก WIRE MESH 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	900.00	ตร.ม.	25.00	22,500.00	5.00	4,500.00	27,000.00	
	4.4 เหล็กเส้น ศก. 12 มม. (SD 30)	106.56	กก.	18.72	1,994.80	2.80	298.37	2,293.17	
	4.5 เหล็กเส้น ศก. 19 มม. (SR 24)	334.50	กก.	21.22	7,098.09	2.80	936.60	8,034.69	
	4.6 ลวดผูกเหล็ก	7.45	กก.	46.42	345.84	-	-	345.84	
	4.7 ไม้แบบ, ค้ำยัน 30 %	16.20	ตร.ม.	350.00	5,670.00	-	-	5,670.00	
	4.8 ประกอบแบบ, ค้ำยัน 100 %	54.00	ตร.ม.	-	-	105.00	5,670.00	5,670.00	
	4.9 ตะปู	20.25	กก.	56.04	1,134.81	-	-	1,134.81	
	4.10 งานวางท่อระบายน้ำลาดศก. 0.60 ชั้น 3	-	ฟุตอน	783.83	-	-	-	-	
	4.11 แอสฟัลท์	27.00	ลิตร	30.00	810.00	-	-	810.00	
	4.12 ยานแวนรอยต่อคอนกรีต	270.00	เมตร	-	-	3.00	810.00	810.00	
				ราคาวัสดุและค่าแรงงาน			55,682.72	374,624.77	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ (ลงชื่อ).....ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....เห็นชอบ (ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ